



AVISO

MODIFICACIÓN AL CARTEL DE LA LICITACIÓN ABREVIADA N° 2008LA-000423-85002

“CONSTRUCCIÓN DE MARCOS ESTRUCTURALES PARA TECHO DE PARQUEO”

De conformidad con el artículo 60 del su Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, comunica que se MODIFICA el cartel de referencia en los siguientes términos:

Se modifica el título de la contratación, para que en vez de “Construcción de marcos estructurales para techo de parqueo”, se lea “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS EN PARQUEO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES.

Se modifica el Alcance de los trabajos indicados para que se lea de la siguiente manera:

“ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos consisten en la construcción de marcos estructurales para un área techada para parqueo de 348 m² (aproximadamente 12 x 29 m), con capacidad para 18 espacios de parqueo. Toda el área se debe demarcar de acuerdo a planos y especificaciones.

Para los efectos, se deberá cotizar cada ítem por separado. La administración se reserva el derecho de adjudicar parcialmente de acuerdo a su presupuesto.

Item	Descripción
Nº 1	<p>La estructura principal para el techado está constituida por marcos de acero y con fundaciones de placa aislada. Se deberá construir una cubierta de 29.0m de largo por 12.0m de ancho utilizando lamina de hg #26, clavadores en rt 1-11 a cada 1.0m, estructura en tubo de 100x100x 2.4mm, angulares de 50x50x6.35mm y placas de acero de 9mm de espesor (ver detalles). la superficie en esta área se deberá de limpiar y aplicar una capa cementicia bajo un proceso de adhesión entre el concreto nuevo y el existente, la superficie llevara una distribución de paños espacifica.</p> <p>La cubierta es de lámina ondulada de HG # 26.</p> <p>En el área a techar se debe limpiar y colocar adoquines para tránsito pesado, siguiendo recomendaciones del fabricante.</p> <p>Todo el sistema eléctrico y mecánico se muestra en planos y se especifica para esta área.</p>

Departamento de Proveduría

Tels. 287-5626, 287-5625, 222-1266, Fax: 256-6351, E-mail: provts@tse.go.cr

San José, Costa Rica



Nº 2	<p>En esta área se deberá sustituir toda la superficie existente colocando adoquín, para esto se deberá remover la capa de concreto existente y reparar la superficie nueva de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.</p> <p>En el portón de acceso se debe cambiar la superficie por adoquines de acuerdo a las especificaciones, respetando el nivel actual del terreno para permitir la apertura de los portones.</p> <p>Calle adoquinada: para los efectos, la administración se reserva el derecho de adjudicar parcialmente este rubro por lo que se deberá cotizar por metro cuadrado de adoquín instalado.</p>
Nº 3	<p>Dentro de este espacio techado se construirá una oficina para el Encargado de transportes, con rampa de acceso. La ventanería en el sector. Este de la oficina (4 vidrios fachada y sus accesorios) serán suplidos por el TSE e instalados por el Contratista). Todo el sistema eléctrico y mecánico se muestra en planos y se especifica para esta área.</p>
Nº 4	<p>Se construirá un servicio sanitario, cuyos desagües se conectarán a la red de alcantarillado sanitario existente. Se enchapará en azulejo hasta una altura de 1,50 m. Además se colocarán barras de soporte según se especifica en planos.</p> <p>Todo el sistema eléctrico y mecánico se muestra en planos y se especifica para esta área.</p>
Nº 5	<p>Paso a cubierto según se muestra en planos.</p>
Nº 6	<p>Se deberá cambiar la cerámica existente en la acera cercana a la cocineta por cerámica antideslizante.</p> <p>La cerámica existente en la acera cercana a la cocineta deberá ser removida.</p>
Nº 7	<p>La tapia existente se deberá lavar a presión para eliminar cualquier suciedad o residuo de pintura. Se debe repellar posteriormente con repello igual o similar al REPEMAX, acabado fino. Además se debe pintar con pintura antihongos según especificaciones</p>
Nº 8	<p>Áreas exteriores: se deben realizar los siguientes trabajos:</p> <ul style="list-style-type: none">-Se deberá colocar puerta de acceso al servicio sanitario existente. Con su respectiva cerrajería.- Construcción de pileta de aseo.- Acera entre servicios sanitarios y paso a cubierto, construcción de rampas y el acabado final será en concreto aplanchado y estriado, de acuerdo a especificaciones.- Areas verdes

Asimismo, la fecha límite para apertura de ofertas se traslada para el 11 de setiembre de 2008.

Departamento de Proveduría

Tels. 287-5626, 287-5625, 222-1266, Fax: 256-6351, E-mail: provts@tse.go.cr

San José, Costa Rica



Todos los demás extremos cartelarios se mantienen invariables.

Atentamente,

Lic. Allan Herrera Herrera
Proveedor a.i.

Departamento de Proveduría

Tels. 287-5626, 287-5625, 222-1266, Fax: 256-6351, E-mail: provise@tse.go.cr
San José, Costa Rica